

ΑΡ. Μελέτης: 42/2019  
CPV: 45112700-2

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ  
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» .

### ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/12-2-2013 υπάρχουν οι εξής ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ στον κωδικό των άρθρων.

Επισήμανση άρθρου στο οποίο θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή λόγω μεταφορών ( Όσα άρθρα επισημαίνονται με [\*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.)

*Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m<sup>3</sup>.km*

Σε αστικές περιοχές	€/m <sup>3</sup> .km
- απόσταση < 5 km	0.28
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
<b>Εκτός πόλεως</b>	
<b>· οδοί καλής βατότητας</b>	
- απόσταση < 5 km	0,20
- απόσταση ≥ 5 km	0,19
<b>· οδοί κακής βατότητας</b>	
- απόσταση < 5 km	0,25
- απόσταση ≥ 5 km	0,21
<b>· εργοταξιακές οδοί</b>	
- απόσταση < 3 km	0,22
- απόσταση ≥ 3 km	0,20
<b>Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)</b>	0,03

Στον κωδικό του άρθρου προστίθεται το .M  
Τα προϊόντα εκσκαφών θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο χώρο επιλογής αναδόχου. Τα επιχώματα και τα υλικά υπόβασης θα προμηθευτούν από αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους, και τα προϊόντα καθαιρέσεων θα μεταφερθούν σε αδειοδοτημένη Μονάδα Επεξεργασίας.

Οι τιμές των άρθρων μετατρέπονται ως εξής:

ΑΡ. Μελέτης: 42/2019  
 CPV: 45112700-2

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	1.1.1	MM	3,30+0.08= <b>3.38€</b>	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α
<b>Μεταφορά σε απόσταση 15 χιλιόμετρα 15 χιλιόμετρα * 0,19 * ( 0,15*0,20) = 0,08 € ανά μμ</b>				
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	1.1.2	M2	12,40+0.42= <b>12.82€</b>	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0- 155)	1.2.13	M2	1,20+0.42= <b>1.62€</b>	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α
<b>Μεταφορά σε απόσταση 15 χιλιόμετρα 15 χιλιόμετρα * 0,19 * 0,15 = 0,42 € ανά μ2</b>				
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	1.2.1	M3	11.50+2.85= <b>14.35€</b>	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	2.1.5	M3	28,00+2.85= <b>30,85€</b>	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.Μ-Α
Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	1.1.3	M3	11,30+2.85= <b>14,15€</b>	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.14.Μ-Α
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1.4	M3	0,70+2.85= <b>3.55€</b>	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α
<b>Μεταφορά σε απόσταση 15 χιλιόμετρα * 0,19 = 2.85 € ανά μ3</b>				

ΚΟΜΟΤΗΝΗ  
 .../...../2018

Οι Συντάξαντες

**ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ**  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

**ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**  
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ