

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεσις πλινθοδομών (ΟΙΚ NET-22.04-A)	1.1.1	ΟΙΚ 2222:100%	M3	23	15,70	361,10	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ NET-22.20.01-A)	1.1.2	ΟΙΚ 2236:100%	M2	40	7,90	316,00	
3	Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής (ΟΙΚ NET-22.10.02.M-A)	1.1.3	ΟΙΚ 2226:100%	M3	5	112,50	562,50	
4	Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ NET-22.23-A)	1.1.4	ΟΙΚ 2252:100%	M2	20	5,60	112,00	
5	Διάνοξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 (ΟΙΚ NET-22.30.06-A)	1.1.5	ΟΙΚ 2264.1B:100%	Τεμ.	2	28,00	56,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.1)							1.407,60	
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ NET-71.21-A)	1.2.1	ΟΙΚ 7121:100%	M2	20	13,50	270,00	
2	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ NET-73.34.01-A)	1.2.2	ΟΙΚ 7326.1:100%	M2	70	33,50	2.345,00	
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (ΟΙΚ NET-73.33.03-A)	1.2.3	ΟΙΚ 7331:100%	M2	60	36,00	2.160,00	
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ NET-73.35-A)	1.2.4	ΟΙΚ 7326.1:100%	MM	30	4,50	135,00	
ΣΥΝΟΛΟ (1.2)							4.910,00	
ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
1	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ NET-56.25-A)	1.3.1	ΟΙΚ 5613.1:100%	M2	15	155,00	2.325,00	
2	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή (ΟΙΚ NET-52.01.02-A)	1.3.2	ΟΙΚ 5202:100%	M3	1,50	560,00	840,00	
3	Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα (ΟΙΚ NET-52.21-A)	1.3.3	ΟΙΚ 5221:100%	M2	35	13,50	472,50	
4	Ξύλινα κινητά χωρίσματα τύπου παραβάν (ΟΙΚ N52.01.02)	1.3.4	ΟΙΚ 5202:100%	M2	50	50,00	2.500,00	
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. (ΟΙΚ NET-54.46.03-A)	1.3.5	ΟΙΚ 5448.1:100%	M2	4	106,00	424,00	
6	Γαλόθυρες από ανοδιωμένο							
Σε μεταφορά							6.561,50	

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		6.561,50	
7	αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ NET-65.02.02.01-)	1.3.6	ΟΙΚ 6502:100%	M2	4,40	175,00	770,00	
8	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων (ΟΙΚ NET-65.20.01-A)	1.3.7	ΟΙΚ 6501:100%	M2	9,20	120,00	1.104,00	
	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ NET-61.31-A)	1.3.8	ΟΙΚ 6118:100%	Χγρ.	100	2,80	280,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.3)						8.715,50	
	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ NET-78.05.01-A)	1.4.1	ΟΙΚ 7809:100%	M2	198	13,00	2.574,00	
2	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm (ΟΙΚ NET-76.01.01-A)	1.4.2	ΟΙΚ 7602:100%	M2	12	18,20	218,40	
3	Ανακαίνιση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών ή εσωτερικών διά πλαστικού χρώματος (ΟΙΚ N77.91)	1.4.3	ΟΙΚ 7791:100%	M2	50	5,18	259,00	
4	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας (ΟΙΚ NET-77.84.01-A)	1.4.4	ΟΙΚ 7786.1:100%	M2	170	9,00	1.530,00	
5	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% (ΟΙΚ NET-77.02.01-A)	1.4.5	ΟΙΚ 7706:100%	M2	100	2,20	220,00	
6	Χρωματισμοί επιχρισμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ NET-77.80.01-A)	1.4.6	ΟΙΚ 7785.1:100%	M2	10	9,00	90,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (1.4)						4.891,40	
	ΣΥΝΟΛΟ (1)						19.924,50	19.924,50
	H/M							
1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής Λεκάνη αποχωρητηρίου τύπου υ, νιπτήρα, καζανάκι κ.τ.λ (HMX N8152.1)	2.1	H/M 14:100%	Τεμ.	18	16,98	305,64	
2	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση Πλήρης πίνακας προστασίας (πυρανίχνευσης και συναγερμού) (HMX N8996.2.1)	2.2	H/M 52:100%	Τεμ.	3	173,19	519,57	
3	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με δικλίδα αυτόματης πλύσεως και τα λοιπά εξαρτηματά της πλήρης (HMX N8304)	2.3	H/M 14:100%	Τεμ.	3	266,49	799,47	
4	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm (HMX 8160.1)	2.4	H/M 17:100%	Τεμ.	4	161,35	645,40	
5	Αναμκτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκάνης							
	ΣΥΝΟΛΟ (H/M)						2.270,08	19.924,50

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
					Εκ μεταφοράς		2.270,08	19.924,50
6	με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.4.3)	2.5	HΛM 13:100%	Τεμ.	6	102,95	617,70	
7	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg (HMX 8201.1.3)	2.6	HΛM 19:100%	Τεμ.	1	59,49	59,49	
8	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 12 kg (HMX N8202.2)	2.7	HΛM 19:100%	Τεμ.	1	70,09	70,09	
9	Ανιχνευτής πυρκαγιάς θερμοδιαφορικός (HMX N8998.1.1)	2.8	HMX N8998.1.1	Τεμ.	1	51,87	51,87	
10	Ανιχνευτής καπνού (HMX N8998.1.4)	2.9	HΛM 62:100%	Τεμ.	3	49,21	147,63	
11	Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm (HMX 8181.2)	2.10	HΛM 14:100%	Τεμ.	14	107,46	1.504,44	
12	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30x36 cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος (HMX N8160.6)	2.11	HΛM 17:100%	Τεμ.	18	188,19	3.387,42	
13	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος διαμέτρου 1/2 ins (HMX 8141.1.2)	2.12	HΛM 13:100%	Τεμ.	3	58,35	175,05	
14	Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα χαλύβδινη εσμαλτωμένη διαστάσεων σκάφης λεκάνης περίπου 70 X 70 cm (HMX 8162.1.1)	2.13	HΛM 16:100%	Τεμ.	9	143,16	1.288,44	
	Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ NET-62.61.03-A)	2.14	ΟΙΚ 6236:100%	M2	1	390,00	390,00	
	ΣΥΝΟΛΟ (2)						9.962,21	9.962,21
						Αθροισμα		29.886,71
	Ενιαίο όφελος				29.886,71	x18,00%		5.379,61
						Αθροισμα		35.266,32
	Ενιαία απρόβλεπτα				35.266,32	x15,00%		5.289,95
						Αθροισμα		40.556,27
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							94,14
						Αθροισμα		40.650,41
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				40.650,41	x23,00%		9.349,59
	ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ							50.000,00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

