

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΕΡΓΑΣΙΑ:** «Συντηρήσεις αγροτικής  
οδοποιίας Δ.Ε Ν. Σιδηροχωρίου 2019»

Αριθ. Μελέτης : 94/2018  
Κ.Α.Εξ. : 30.6262.13  
CPV : 45233141-9

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα μελέτη εργασίας αφορά την συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Ν.Σιδηροχωρίου του Δήμου Κομοτηνής.

Προβλέπεται να γίνουν εργασίες διαμόρφωσης και ισοπέδωσης στο μεγαλύτερο τμήμα των οδών όπου η επιφάνεια της οδού είναι ικανοποιητική και χαλικόστρωση, διάστρωση , ισοπέδωση και συμπύκνωση όπου υπάρχει φθορά και έντονο πρόβλημα βατότητας

Κομοτηνή 27 -09-2019

Ο Συντάξας

Μακρίδης Γεώργιος  
Πολ/κος Μηχ/κός (ΤΕ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ	
<b>ΕΝΙΑΙΑ</b>									
1	Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος (ΟΔΝ Α-11.40Ν)	1.1	ΟΔΟ 1140	M2	435.927,40	0,08	34.874,19		
2	Συντήρηση Αγροτικής -Αστικής Οδοποιίας (ΟΔΝ Γ-31.11Α.1Ν)	1.2	ΟΔΟ 3111Α	M2	46.000	1,30	59.800,00		
3	Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις ρεμμάτων η χανδάκων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή την εναπόθεση με την κατάλληλη διαμόρφωση στο φρύδη του πρανούς (ΥΔΡ Ν.6058)	1.3	ΥΔΡ 6058	M3	700	3,00	2.100,00		
	<b>ΣΥΝΟΛΟ (1)</b>						96.774,19	96.774,19	
						Αθροισμα		96.774,19	
	Ενιαίος Φ.Π.Α.				96.774,19	x24,00%		23.225,81	
<b>ErgoWin</b>	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>								<b>120.000,00</b>

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27- 09 -2018  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ