

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.150,00 χωρίς φπα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εργασία με τίτλο «Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία» και συγκεκριμένα όλες οι απαραίτητες εργασίες (συλλογή διασκορπισμένων απορριμμάτων, διαμόρφωση επιφανειών, κοπή ξερών χόρτων κλπ) για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για διάστημα 6 μηνών.

Κομοτηνή 24/05/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.150,00 χωρίς φπα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Ε/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ
1.	Χρήση προωθητή γαιών, εκσκαφέα φορτηγού ανατρεπόμενου για τη διαμόρφωση γαιωδών επιφανειών με κλίση	ΩΡΕΣ	300	39,00	11.700,00	11.700,00
2.	Φορτοεκφόρτωση με τη μεταφορά προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση	M3	1.000	0,20	200,00	200,00
3.	Καθαρισμός επιφανειών πέριξ του απορριμματικού όγκου, πλησίον της περιμετρικής περίφραξης, των υποδομών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων συμπεριλαμβανομένων των χειρονακτικών εργασιών κοπής χόρτων κλπ	TM	27.500	0,30	8.250,00	8.250,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					20.150,00	20.150,00
φπα 23%					4.634,50	φπα24% 4.836,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					24.784,50€	24.986,00€

Κομοτηνή 24/05/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.150,00 χωρίς φπα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η εργασία με τίτλο «Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών» δηλαδή όλες οι απαραίτητες εργασίες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Συγκεκριμένα με τη χρήση προωθητή γαιών, ελαστιχοφόρου εκσκαφέα και ανατρεπόμενο οχήματος θα γίνεται καθαρισμός του χώρου περίξ του απορριμματικού όγκου από διασκορπισμένα απορρίμματα, ξερή φυτική γη. Τα υλικά θα μεταφέρονται και θα διαστρώνονται στον απορριμματικό όγκο και θα επικαλύπτονται. Επίσης σε όλη την έκταση του ΧΥΤΑ περίξ του απορριμματικού όγκου, των γραφείων Διοίκησης του ΧΥΤΑ και της περίφραξη θα γίνεται καθαρισμός από απορρίμματα χειρονακτικά και κοπή της φυτικής γης με την χρήση χειροκίνητων χορτοκοπτικών. Επίσης θα γίνεται καθαρισμός από συσσωρευμένα απορρίμματα και χόρτα των φρεατίων, των τάφρων ομβρίων και μεταφορά τους στον κύριο όγκο των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία αποθηκευτικό κοντέινερ με άνοιγμα αλουμινίου και τζάμι καθώς και πόρτα εισόδου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για έξι 6 μήνες δηλαδή όσο θα διαρκέσουν οι εργασίες για τη φύλαξη υλικών, εξοπλισμού, μέσωσν προστασίας.

Κομοτηνή 24/05/2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΙΝΑΔΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ