

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Α	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	6.050	1,70
2	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.1.Μ-	ΟΔΝ 1212:100%	Μ3	1.600	2,65
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.1-	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3	152	94,20
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	6.000	17,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	60.600	1,95
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	33.000	1,20
2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-5.1.Μ-	ΟΔΝ 4321Β:100%	Μ2	33.000	7,38
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	33.000	7,98

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3-12-2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΑΚΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (ΤΕ)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
 ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (ΠΕ)