

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ							
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.20.01-A	ΟΙΚ 2236:100%	M2	42	7,90
2	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	1.1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.M-A	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	23	25,35
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.M-A	ΟΙΚ 2112:100%	M3	250	7,55
4	Αποξήλωση συνθετικών πλακιδίων δαπέδων ασφαλείας παιδικών χαρών μετά προσοχής και προετοιμασία επιφάνειας βάσης (στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι φορτοεκφορτώσεις και οι πάσης φύσεως σταλίες και μεταφορές).	1.1.4	ΟΙΚ NET-22.60-A.N	ΟΙΚ 2236:100%	M2	1.100	4,00
5	Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μικρού μεγέθους	1.1.5	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	20	30,00
6	Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μεγάλου μεγέθους	1.1.6	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	19	80,00
7	Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού (μικρών οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων)	1.1.7	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	2	40,00
8	Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού (μεγάλων οργάνων παιδικής χαράς)	1.1.8	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	2	90,00
9	Αποξήλωση αποθήκευση και επανατοποθέτηση ιστών, πινακίδων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού	1.1.9	ΟΙΚ N.2275.1	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	2	9,94
10	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.10	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	5.000	0,35
11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.11	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-A	ΟΙΚ 2171:100%	M3	500	0,90
ΕΚΥΡΩΜΑΤΑ							
1	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.05.04-A	ΟΙΚ 3214:100%	M3	230	106,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 κατηγορίας C16/20	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.03-A	ΟΙΚ 3223A.5:100%	M3	110	16,80
3	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	4.200	1,01

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
4	Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος για την τοποθέτηση παλκιδίων δαπέδου ασφαλείας	1.2.4	ΟΙΚ Ν7361.1	ΗΛΜ 52:100%	Μ2	450	2,98
5	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	Μ2	180	22,50
6	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	1.2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.	8	115,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	1.3.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-73.11-A	ΟΙΚ 7311:100%	Μ2	40	22,50
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	1.3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-52-A	ΟΔΝ 2922:100%	Μ2	135	13,80
3	Επισκευή -Πλακόστρωσις με σχιστόπλακες πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	1.3.3	ΟΔΝ Ν2922.13.1	ΟΔΝ Ν2922.13.1	Μ2	38	26,00
4	Περιζώματα δένδρων από συμπαγές κεραμικό κυβόλιθο	1.3.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-83-N	ΟΔΝ 2921:100%	ΜΜ	600	12,77
5	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	1.3.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-83-A	ΟΔΝ 2921:100%	Τεμ.	45	23,00
6	Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου , πάχους αρχικής στρώσης 10 εκ., και τελικής στρώσης 8 εκ.	1.3.6	ΟΙΚ Ν7364.1	ΟΙΚ 7364.1:100%	Μ2	220	50,18
7	Δάπεδο Ασφαλείας 45mm με ελάχιστο ύψος πτώσης 1,50m οποιουδήποτε χρώματος.	1.3.7	ΟΙΚ Ν7397Β2	ΟΙΚ 7397:100%	Μ2	2.381	60,00
8	Δάπεδο Ασφαλείας EPDM -SBR 50mm με ελάχιστο ύψος πτώσης 1,70m οποιουδήποτε χρώματος.	1.3.8	ΟΙΚ Ν7397Ζ2Β	ΟΙΚ 7397:100%	Μ2	480	74,25
9	Δάπεδο Ασφαλείας EPDM -SBR 90mm με ελάχιστο ύψος πτώσης 2,40m οποιουδήποτε χρώματος.	1.3.9	ΟΙΚ Ν7397Ζ2	ΟΙΚ 7397:100%	Μ2	235	91,86
10	Σετ αριθμών 1-10 Αντικραδασμικού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45ΜΜ με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση απο EPDM	1.3.10	ΟΙΚ Ν7397Θ	ΟΙΚ 7397:100%	Τεμ.	4	321,51
11	Διάφορα σχέδια (παπάκι, πατούσες, βέλος, κύκλος, ζώακια κλπ) Αντικραδασμικού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 45ΜΜ με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση απο EPDM	1.3.11	ΟΙΚ Ν7397Ι	ΟΙΚ 7397:100%	Τεμ.	20	32,15
12	Ελαστικό προστατευτικό κάλυψης γωνίας ή σκάλας πάχους 45mm	1.3.12	ΟΙΚ Ν7397Β3	ΟΙΚ 7397:100%	Μ2	130	53,59
13	Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάνω σε υπάρχοντα ασφαλιστικά με λείανση και στοκάρισμα	1.3.13	ΟΙΚ Ν7396.Β	ΟΙΚ 7396:100%	Μ2	100	21,83
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
1	Ξιδηρά κυγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	1.4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-64.01.01-A	ΟΙΚ 6401:100%	Χγρ.	21.000	4,50
2	Κατασκευή μεταλλικής θύρας						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	περίφραξης παιδικής χαράς	1.4.2	ΟΙΚ NET-64.03N-A	ΟΙΚ 6403:100%	Χγρ.	2.400	6,70
3	Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων	1.4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.65.02-A	ΟΙΚ 2275:100%	Χγρ.	4.350	0,35
4	Υπαίθριες κατασκευές (πέργκολες, παγκάκια κ.λ.π) εκ ξυλείας λαρικοειδούς	1.4.4	ΟΙΚ N5621	ΟΙΚ N5621	M3	2	968,54
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.4.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.54-A	ΟΙΚ 7754:100%	M2	200	6,70
6	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.4.6	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	1.220	6,70
7	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	1.4.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.13-A	ΥΔΡ 6812:100%	Χγρ.	130	2,90
ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - τοποθέτηση ταπών	1.5.1	ΟΙΚ N5621-1	ΟΙΚ N5621-1	Τεμ.	50	0,30
2	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - τοποθέτηση καπακίων	1.5.2	ΟΙΚ N5621-1B	ΟΙΚ N5621-1B	Τεμ.	50	1,85
3	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - τοποθέτηση βρεφικής κούνιας	1.5.3	ΟΙΚ N5621-2	ΟΙΚ N5621-2	Τεμ.	8	110,55
4	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - τοποθέτηση κούνιας παιδών	1.5.4	ΟΙΚ N5621-3	ΟΙΚ N5621-3	Τεμ.	8	67,03
5	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - τοποθέτηση σετ αλυσίδας σε κούνιες βρεφών	1.5.5	ΟΙΚ N5621-4B	ΟΙΚ N5621-4B	Τεμ.	8	62,81
6	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - τοποθέτηση σετ αλυσίδας σε κούνιες παιδών	1.5.6	ΟΙΚ N5621-4	ΟΙΚ N5621-4	Τεμ.	8	27,11
7	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - αντικατάσταση μικρής τσουλήθρας	1.5.7	ΟΙΚ N5621-5	ΟΙΚ N5621-5	Τεμ.	4	277,60
8	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - αντικατάσταση μεγάλης τσουλήθρας	1.5.8	ΟΙΚ N5621-6	ΟΙΚ N5621-6	Τεμ.	4	307,60
9	Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών - αντικατάσταση ειδικών τεμαχίων τραμπαλας και ελατηρίων	1.5.9	ΟΙΚ N5621-7	ΟΙΚ N5621-7	Τεμ.	2	5,40
10	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	1.5.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	3	190,00
11	Ξύλινος κάδος	1.5.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.3	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	3	240,00
12	Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών	1.5.12	ΟΙΚ N5622.21	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	9	855,54
13	Διθέσια μεταλλική κούνια παιδών	1.5.13	ΟΙΚ N5622.20	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	7	640,36
14	Μεταλλική κούνια φωλιά	1.5.14	ΟΙΚ N5622.22	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	9	1.805,54
15	Ξύνητο όργανο με γέφυρα - τσουλήθρα-αναρρίχηση	1.5.15	ΟΙΚ N5622.3	ΟΙΚ N5622.3	Τεμ.	4	3.905,54
16	Ξύνητο όργανο με 1 μικρή τσουλήθρα	1.5.16	ΟΙΚ N5622.7	ΟΙΚ N5622.7	Τεμ.	3	2.205,54

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
17	Εύλινο σπιτάκι	1.5.17	OIK N5622.23	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	1.105,54
18	Εύλινη κινητή γέφυρα	1.5.18	OIK N5622.11	OIK 5622:100%	Τεμ.	8	1.248,32
19	Εύνθετο όργανο με 2 τσουλήθρες αναρρίχηση, πύργο και τούνελ.	1.5.19	OIK N5622.24	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	17.105,54
20	Εύνθετο όργανο δραστηριοτήτων παιδών με φωτιζόμενα πανέλα οροφής, αναρρίχηση, αιώρηση, και στύλο πυροσβέστη.	1.5.20	OIK N5622.25	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	40.105,54
21	Εύνθετο με 2 δενδρόσπιτα, ράμπα, 2 τσουλήθρες και γέφυρα.	1.5.21	OIK N5622.26	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	20.105,54
22	Ελατήριο μελισσα	1.5.22	OIK N5622.27	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	920,36
23	Ελατήριο πασχαλίτσα	1.5.23	OIK N5622.28	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	920,36
24	Όργανο ισορροπίας "φιδάκι"	1.5.24	OIK N5622.29	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	2.770,36
25	Τραμπάλα με 2 καθίσματα λουλούδια	1.5.25	OIK N5622.30	OIK 5622:100%	Τεμ.	1	1.320,36
26	Εύλινο εξάγωνο κιόσκι	1.5.26	OIK 5261N10	OIK 5261N10	Τεμ.	1	2.638,61
H/M							
1	Κρήνη μεταλλική	1.6.1	OIK N.3214N2	OIK 3874:100%	Τεμ.	10	355,54
2	Φωτιστικά σώμα έμεσου φωτισμού ισχύος μέχρι 55 W	1.6.2	HΛM NET-	HΛM 103:100%	Τεμ.	12	600,00
3	Προβολέας οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 150 W	1.6.3	HΛM NET-	HΛM 103:100%	Τεμ.	2	500,00
4	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	1.6.4	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 101:100%	Τεμ.	2	1.000,00
5	Ιστοί οδοφωτισμού από FRP (οπλισμένο με ίνες σύνθετο πολυμερές) ύψους 4,00 m	1.6.5	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 100:100%	Τεμ.	12	800,00
6	Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	1.6.6	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 52:100%	Τεμ.	2	2.750,00
7	Αποξήλωση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	1.6.7	HMX N9350.4	OIK 5431:100%	Τεμ.	2	110,13
8	Εξαγωγή και μεταφορά ιστού ελεύθερου ύψους μικρότερου των 8.50m	1.6.8	HMX N9406.3	ΥΔΡ 6622.3:100%	Τεμ.	2	238,62

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ